

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szubińska 4, Warszawa  
INWESTOR : Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze  
ADRES INWESTORA : ul. Mehoffera 72/74, Warszawa  
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wejście główne do budynku, elewacja, plac przed budynkiem i ścieżki w ogrodzie</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych pod schodami	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 9 0802-06 analogia	Demontaż niepotrzebnych kabli i uchwytów na kable	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III - pod schodami	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>Korytarz, pokoje, łazienki na 1 piętrze</b>			
7 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie ścian wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		2343	m <sup>2</sup>	2343.000	
				RAZEM	2343.000
8 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
9 d.2	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
11 d.2	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		4686-35	m <sup>2</sup>	4651.000	
				RAZEM	4651.000
12 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		1354	m <sup>2</sup>	1354.000	
				RAZEM	1354.000
13 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		3297	m <sup>2</sup>	3297.000	
				RAZEM	3297.000
14 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy Np. Acro Mat, 17 cm/ potrzeba 3m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż formatki sklejkowej 10 x 600 x 1800 m	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.2	kalk. własna	Uzupełnienie zerwanego nachwytu (1 m przy windzie, pok. 16 - 2 m, pok.18 - 2m, pok.23 - 2 m, pok.33 - 4m , pok.31 - 50 cm, pok. 29- 4 m)	m		
		15.5	m	15.500	
				RAZEM	15.500
17 d.2	kalk. własna	Drobna naprawa linoleum na podłodze (klej PVC (spawanie na zimno), typ C i fragment linoleum)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 d.2 1118-11	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR AT-02 d.2 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników PCV AcroMat 90 ochronnych na narożach ścianek	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
<b>3</b>		<b>Korytarz, pokoje, łazienki na 2 piętrze</b>			
21	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie ścian wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		2343	m <sup>2</sup>	2343.000	
				RAZEM	2343.000
22	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 4-01 d.3 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 0-23 d.3 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		4674	m <sup>2</sup>	4674.000	
				RAZEM	4674.000
26	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		3124	m <sup>2</sup>	3124.000	
				RAZEM	3124.000
27	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		1550	m <sup>2</sup>	1550.000	
				RAZEM	1550.000
28	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy Np. Acro Mat, 17 cm/ 3m potrzeba 4 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
29	kalk. własna	Dostawa i montaż formatki sklejkowej 10 x 600 x 1800 m	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
30	kalk. własna	Skrócenie nachwyty (przy pok. 73 - skrócenie o ok. 20 cm ze względu na słabą konstrukcję ściany)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Naprawa linoleum na podłodze (klej PVC (spawanie na zimno), typ C i fragment linoleum - podłoga zarwana i pęknięta wykładzina przy pomieszczeniu pomocniczym oraz przy drzwiach ppoż dziura od dolnego rygla drzwi)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Renowacja drzwi przeciwpożarowych - przy Sali tv	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR AT-02 d.3 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników PCV AcroMat 90 ochronnych na narożach ścianek	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
<b>4</b>		<b>Taras od strony ogrodu</b>			
34	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 d.4 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
36 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.4	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000